


SCHEMAT PODŁĄCZENIA WPUSTÓW DESZCZOWYCH



LEGENDA:

L.p.	Wyszczególnienie	Norma, katalog, producent
1	Króciec z PVC ø200 mm	dyst. Centr Mat. Budowlanych, prod. Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. 64-320 Buk k/Poznań, ul. Dobieżyńska 43
2	Łuk z PVC ø200 mm; <90°	
3	Rura z PVC ø200 mm	
4	Łuk z PVC ø200 mm; <45°	
5	Wpust uliczny z osadnikiem typu WU1IA (z pierścieniem odciążającym)	np. BS Sp. z o.o. Stargard Szczeciński
6	Wpust ściekowy uliczny kl. D400 kN	Koneckie Zakłady Odlewnicze 26-200 Końskie ul. 1 Maja 57

ZESTAWIENIE PODŁ. WPUSTÓW ULICZNYCH

Ozn. wpustu	Rzędna wpustu N1	Rzędna wylotu N2	Ozn. węzła do którego włączony jest wpust	Rzędna włącz. N4	Rzędna dna N5	Ø kan. [m]	Odl. [m]	Spadek [%]	Uwagi
WU1	20,62	19,20	D2	19,09	18,70	0,20	5,91	1,8	Studz. proj. ø1,0 m
WU2	20,75	19,32	D2	19,09	18,82	0,20	11,73	2,0	Studz. proj. ø1,0 m

INSTALPROJEKT Pracownia Projektowa mgr inż. Krystyna Jackowiak 72-006 SZCZECIN, MIERZYN ul. Sosnowa 10, tel. (91)3115151 Pracownia: 71-084 SZCZECIN ul. Zielonogórska 35 tel./fax (91)4530749		OBIEKT/TEMAT: REMONT PARKINGU Z WYDZIELENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH 71-073SZCZECIN KU SŁOŃCU 24 AA (dz. nr 3/8 i 3/9 obręb 2107) P.B. ZEWN. INSTAL. KAN. DESZCZOWEJ	
RYSUNEK: SCHEMAT PODŁĄCZENIA WPUSTÓW DESZCZOWYCH			
sanitarna		FAZA: P.B.	SKALA:
BRANŻA:		DATA: czerwiec 2021	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krystyna Jackowiak upr. bud. 54/Sz/84		Nr rys. 3	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Adela Jackowiak—Olszewska upr. bud. ZAP/0166/POOS/08			